



ОКПО 73165016, ОГРН 1048602067425, ИНН/КПП 8602240477/668545001

№01Е-41

«13» мая 2022 г.

Председателю правления
ТСЖ «Успенский-15»
А.П. Грязных

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку и замену лифтов

Уважаемый Алексей Павлович, просим Вас рассмотреть предложение ООО «Импорт-Лифт», в части осуществления поставки и замены лифтов производства "МогилевЛифтМаш", на объекте: "г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 15"

№/п	Наименование оборудования	Цена за 1 ед. (руб.)	Кол-во единиц	Сумма в т.ч. НДС (руб.)
L1	МогилевЛифтМаш, Модель ЛП-0401К С МП, 14 ост., г/п – 400 кг, скорость 1,0 м/с, Е130, кабина краш. сталь, двери центр. 700 мм., двери кабины – нерж. сталь, двери шахты на 1-ом этаже – шлиф. нерж. сталь, панель управления в кабине – черн. нерж. сталь, посты вызова с табло индикации на всех посадочных этажах. Доставка до объекта	2 411 780	1	2 411 780
L1	- Демонтаж/монтаж лифтового оборудования - Пусконаладочные работы - Диспетчеризация лифтов, с передачей сигнала на диспетчерскую - Проведение полного технического освидетельствования - Декларирование лифта <u>- Изготовление и монтаж обрамлений дверей шахты (1 этаж – нерж. сталь, остальные краш. сталь)</u>	664 000	1	664 000
L1	Разработка проектно-сметной документации	100 000	1	100 000
		ИТОГО :	1	3 175 780

В стоимость оборудования включено:

Поставка оборудования на объект Покупателя.

Налог на добавленную стоимость (20%)

Техническая и разрешающая документацию на русском языке

Гарантийное обслуживание

Условия оплаты за оборудование:

50% стоимости оборудования, после подписания договора, в качестве предоплаты

50% стоимости оборудования, в течении 10 дней после получения подтверждения о готовности оборудования к отправке с завода изготовителя;

Срок производства и поставки оборудования: 60-70 календарных дней**Срок выполнения работ: 1,5 месяца****Условия оплаты работ:**

30% стоимости монтажных работ в качестве предоплаты перед началом работ.

Исп. Цветков Павел, тел.: 89086343061

50% стоимости монтажных работ после окончания сборки оборудования без пуско-наладочных работ.
20% стоимости монтажных работ после окончания пуско-наладочных работ, декларирования,
и получения актов полного тех. освидетельствования.

Гарантия на оборудование 18 месяцев

Гарантия на работы 24 месяцев.

Срок действия коммерческого предложения – 5 календарных дней

Директор ОП ООО “Импорт-Лифт”
в г. Екатеринбург




Куличкин А.В.

MODERN LINE 30



Спецификация лифта: L1

№ п/п	Наименование	Оборудование
1.	Количество	1
2.	Тип	С МП, ЛП-0401К, жильё
3.	Г/п, кг	400
4.	Скорость, м/с	1,0
5.	Тип привода ДШ	Центр. открывания
6.	Частотный привод	Да
7.	Тип управления	Одиночное
8.	Высота подъема кабины, мм	39 200
9.	Высота верхнего этажа, мм	3 600
10.	Прямая, мм	1 400
11.	Тип кабины	Непроходная
12.	Внутренние размеры кабины, Ш*Г, мм	950*1100
13.	Количество остановок/ этажных дверей	14/14
14.	Внутренние размеры шахты, Ш*Г, мм	1550*1750
15.	Проем дверей, Ш*В мм	700
16.	Отделка кабины	ML30 (крашеная сталь)
17.	Поручень	Да
18.	Зеркало	Да, до поручня
19.	Дисплей	 <p style="text-align: center;">ZENIT TI</p>
20.	Пол кабины	Рифленый алюминий

21.	Панель управления в кабине	
22.	Потолок кабины	 <p>Нерж. сталь</p>
23.	Отбойники	Нерж. сталь
24.	Отделка ДК	ML-10 нерж.. сталь
25.	Фотозавеса дверей кабины	Да, на всю высоту проема
26.	Отделка ДШ	1 этаж – нерж. шлиф. сталь, остальные – краш. сталь
27.	Огнестойкость	E130
28.	Режим ППП	Нет
29.	Сейсмичность	Нет
30.	Дополнительно	 <p>Посты вызова на всех этажах в нерж. стали</p> <p>Florence LOP</p>